

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘川筋 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		40			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		30			
土材料 RC-40		m3		90			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘川筋 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		50			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		45			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 1号擁壁 W/C≦60%	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		35			
排水構造物工		式		1			
場所打水路工		式		1			
現場打水路 L型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C≦60%	m		27			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘川筋 道路改良工事 (4)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線 部補正:無	m		27		
防護柵基礎工 左側		式		1		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.12		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	m2		88		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		88		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		35		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘川筋 道路改良工事 (4)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

