

R 2 徳耕 ストマネ 大谷前 除塵機補修工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接製作費				
1. 機器単体費				
(1) 除塵機				
機器単体費		式	1.000	
サイクロモータ付き減速機	CHHM3-6185DB-EPTL-B-289	基	1.000	
減速機ベース	SS400	基	1.000	
減速機カバー	SUS304	基	1.000	
伝導チェーン	RS120-2	条	1.000	
伝導用sprocket (1)	RS120-2 FCD600 NT14	枚	1.000	
伝導用sprocket (2)	RS120-2 FCD600 NT30	枚	1.000	
レーキチェーン	JAC10152-SJ	条	2.000	
レーキチェーン用sprocket (1)	JAC10152-S NT12	枚	4.000	
レーキチェーン用sprocket (2)	JAC10152-S NT9	枚	4.000	
ブッシュ	#500SP1-SL4	個	4.000	
ローラーベアリング	NAS5014ZZNR	個	4.000	
レーキ	SS400	個	2.000	
架台	SS400	基	1.000	
(2) 水平ベルトコンベア				
機器単体費		式	1.000	
コンベアベルト	600W×250K(3P)×3.0×1.5×17m	枚	1.000	
キャリヤローラ	JCNR3-320-60Z	個	8.000	
リターンローラ	RNR3-600 ゴム巻き	個	4.000	
ガイドローラ	JRNR1-600K ゴム巻き	個	4.000	
サイクロモータープーリ	KPM-K153-4C-215-650-20WAA	基	1.000	
ピロ形ユニット	UCP207JC-45D	個	2.000	

R 2 徳耕 ストマネ 大谷前 除塵機補修工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
テークアップユニット	UCTL207FCD-300	個	2.000	
スカートゴム	CR t:10×107×7000	枚	2.000	
テールプーリー	φ265×700 ゴム巻き	個	1.000	
スナッププーリー	φ265×700 ゴム巻き	個	1.000	
2. 塗装工				
(1)現場塗装工				
除塵機接水部塗装工		式	1.000	
現場塗装 除塵機接水部	3種ケレン+変性エポキシ+ エポキシ2回	式	1.000	
除塵機非接水部塗装工		式	1.000	
現場塗装 除塵機非接水部	3種ケレン+変性エポキシ+ ポリウレタン2回	式	1.000	
水平ベルトコンベヤ非接水部塗装工		式	1.000	
現場塗装 水平ベルトコンベヤ非接水部	3種ケレン+変性エポキシ+ ポリウレタン2回	式	1.000	
直接工事費				
1. 据付工				
(1)設備修繕工(除塵機)				
減速機取替工		式	1.000	
サイクロモータ付減速機取替		式	1.000	
据付間接費	除塵設備	式	1.000	
ベース及びモーターカバー取替工		式	1.000	
ベース及びモーターカバー交換		式	1.000	
据付間接費	除塵設備	式	1.000	
レーキチェーン及び同スプロ取替工		式	1.000	
レーキチェーン及び同スプロ取替		式	1.000	
据付間接費	除塵設備	式	1.000	
レーキ取替工		式	1.000	

R 2 徳耕 ストマネ 大谷前 除塵機補修工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
レーキ交換		式	1.000	
据付間接費	除塵設備	式	1.000	
伝導用チェーン及びスプロ取替工		式	1.000	
伝導用チェーン及びスプロ交換		式	1.000	
据付間接費	除塵設備	式	1.000	
ブッシュ及びベアリング取替工		式	1.000	
ブッシュ及びベアリング交換		式	1.000	
据付間接費	除塵設備	式	1.000	
架台取替工		式	1.000	
架台交換		式	1.000	
据付間接費	除塵設備	式	1.000	
(2)設備修繕工(水平ベルトコンベア)				
コンベヤベルト取替工		式	1.000	
コンベヤベルト取替		式	1.000	
据付間接費	除塵設備	式	1.000	
モータープーリー取替工		式	1.000	
モータープーリー取替		式	1.000	
据付間接費	除塵設備	式	1.000	
プーリー取替工		式	1.000	
プーリー取替		式	1.000	
据付間接費	除塵設備	式	1.000	
軸受け取替工		式	1.000	
軸受け交換		式	1.000	
据付間接費	除塵設備	式	1.000	
ローラー取替工		式	1.000	

R 2 徳耕 ストマネ 大谷前 除塵機補修工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ローラー取替		式	1.000	
据付間接費	除塵設備	式	1.000	
テークアップユニット取替工		式	1.000	
テークアップユニット取替		式	1.000	
据付間接費	除塵設備	式	1.000	
スカートゴム取替工		式	1.000	
スカートゴム取替		式	1.000	
据付間接費	除塵設備	式	1.000	
締切設置・撤去工		式	1.000	
締切設置・撤去		式	1.000	
据付間接費	除塵設備	式	1.000	
2. 産業廃棄物処理工				
(1) 産業廃棄物処理工				
産業廃棄物処理工			1.000	
スクラップ	故銑	kg	5,060.700	
3. 機械経費				
(1) 機械経費				
機械経費		式	1.000	