

工事数量総括表(岩ノ下工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		6			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=11.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
残土等処分		m3		30			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		110			
埋戻し	土質:土砂	m3		80			

工事数量総括表(岩ノ下工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基面整正			m2		20		
場所打擁壁工			式		1		
コンクリート		18-8-40(BB)	m3		77		
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		8		
型枠		型枠の種類:一般型枠	式		1		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
袋詰め玉石撤去			袋		6		
仮設工			式		1		
建設機械搬入搬出工			式		1		
建設機械搬入搬出			式		1		

工事数量総括表(岩ノ下工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土留・仮締切工			式		1		
締切盛土		施工幅員:2.5m未満	式		1		
締切盛土撤去			式		1		
伐採除草工			式		1		
伐採 (運搬・処分含む) L=4.5km以下			式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
技術管理費			式		1		
土質等試験費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		

工事数量総括表(岩ノ下工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		