

工事数量総括表(角ノ谷1工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		120			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		50			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=15.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		110			
残土等処分		m3		110			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(角ノ谷1工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		90			
埋戻し	土質:土砂	m3		40			
基面整正		m2		10			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m		20			
コンクリートブロック積	ブロック規格:控え350, 粗面	m2		82			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		45			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
小口止コンクリート (1号小口止め)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
石積(張)工 雑工		式		1			
石積 (材料費含む)	石材種類:雑割石	m2		12			

工事数量総括表(角ノ谷1工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土 (敷碎石含む)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1			
土のう	設置・撤去	袋		3			
工事用道路撤去 (運搬・処分含む) L=15.5km以下		式		1			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	φ500, 設置・撤去	式		1			
暗渠排水管 (埋設)	φ500, 設置・撤去	式		1			
土のう	設置・撤去, 大型土のう	袋		8			
土のう	設置・撤去, 小型土のう	袋		22			
伐採除草工		式		1			

工事数量総括表(角ノ谷1工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事 (3)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
伐採 (運搬・処分含む) L=6.5km以下		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

