

# 工事数量総括表(壱万工区)

工事名	R 2 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		70			
河床等掘削 仮水路工		式		1			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=4.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80			
残土等処分		m3		80			
法覆護岸工		式		1			

# 工事数量総括表(壱万工区)

工事名	R 2 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		20			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:42cm,高さ:26cm	m		13			
コンクリートブロック積	ブロック規格:粗面,控350	m2		55			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		28			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
小口止コンクリート 1号小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
小口止コンクリート 2号小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			

# 工事数量総括表(壱万工区)

工事名	R 2 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
石積(張)工		式		1			
石積	石材種類:雑割石	m2		14			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
石積取壊し	形状:控え45cm未満(空積)	m2		18			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		30			
安定シート・ネット	シート種類:シート	式		1			
工事用道路盛土撤去 (運搬・処分含む) L=13.0km以下		m3		30			
仮水路工		式		1			

# 工事数量総括表(壹万工区)

工事名	R 2 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
暗渠排水管	φ1000	式		1		
土のう	小型土のう	式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(壹万工区)

工事名	R 2 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

# 工事数量総括表(森国, 南谷工区)

工事名	R 2 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工 森国工区		式		1			
掘削工		式		1			
河床等掘削 (瀬取り含む)		m3		180			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=6.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		180			
残土等処分		m3		180			
河川土工 南谷工区		式		1			
掘削工		式		1			
河床等掘削 (瀬取り含む)		m3		50			
残土処理工		式		1			

# 工事数量総括表(森国, 南谷工区)

工事名	R 2 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬 L=5.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50		
残土等処分		m3		50		
河川維持		式		1		
除草工 南谷工区		式		1		
堤防除草工		式		1		
除草		m2		200		
集草		m2		200		
積込・荷卸		m2		200		
運搬(堤防除草) L=6.5km以下		千m2		0.2		
除草処分		m2		200		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(森国, 南谷工区)

工事名	R 2 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

