

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿瀬比川 阿南・阿瀬比 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		40			
河床等掘削		m3		6			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=2.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分		m3		40			
法覆護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿瀬比川 阿南・阿瀬比 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		10			
石積(張)工		式		1			
石積(張)基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		8			
石積	石材種類:雑割石	m2		26			
裏込材	裏込材規格:再生クワッシュラン RC-40	m3		12			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(BB)	m3		2			
石積 雑工	石材:雑割石	m2		9			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿瀬比川 阿南・阿瀬比 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し 堰開削	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		1			
石積取壊し	形状:控え45cm未満(空積)	m2		3			
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2		3			
堰復旧	コンクリート規格:18-8-40(BB)	m3		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬 L=9.5km以下	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿瀬比川 阿南・阿瀬比 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	式		1			
安定シート・ネット	シート種類:シート	式		1			
工事用道路盛土撤去 (運搬・処分含む) L=19.0km以下		式		1			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	φ1000	式		1			
土のう	小型土のう	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿瀬比川 阿南・阿瀬比 河川修繕工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		