

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 吉土 熊谷川 阿波・吉野柿原 河川工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | |
|---------------|---|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 築堤・護岸 | | 式 | | 1 | | | |
| 河川土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満 | m3 | | 320 | | | |
| 積込(ルース) | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満 | m3 | | 300 | | | |
| 盛土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 10 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | | 30 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | | 20 | | | |
| 法面整形工 | | 式 | | 1 | | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め:有り,現場制約:無し | m2 | | 10 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 吉土 熊谷川 阿波・吉野柿原 河川工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | |
|--------------------------|--------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 整地 | 作業区分:残土受入れ地での処理 | m3 | | 300 | | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 300 | | | |
| 法覆護岸工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリートブロック基礎 | コンクリート規格:18-8-25(普通),底幅:43cm,高さ:25cm | m | | 40 | | | |
| コンクリートブロック積 | ブロック規格:粗面ブロック | m2 | | 106 | | | |
| 胴込・裏込材(砕石) | 砕石規格:再生砕石 RC-40 | m3 | | 50 | | | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 4 | | | |
| 天端コンクリート | コンクリート規格:18-8-25(普通) | m3 | | 1 | | | |
| 斜路工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 吉土 熊谷川 阿波・吉野柿原 河川工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | |
|---------------------|-------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| コンクリート 帯コンクリート | N=2基 | m3 | | 3 | | | |
| 型枠 帯コンクリート | N=2基 | m3 | | 7 | | | |
| 植石工 | φ 300程度 | m2 | | 25 | | | |
| コンクリート 水叩きコンクリート | | m3 | | 15 | | | |
| 石積(張)工(構造物単位) | | 式 | | 1 | | | |
| 石張 控え20cm | 構造区分:練石 | m2 | | 6 | | | |
| 擁壁護岸工 | | 式 | | 1 | | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 100 | | | |
| 埋戻し | 土質:土砂 | m3 | | 60 | | | |
| 基面整正 | | m2 | | 20 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 吉土 熊谷川 阿波・吉野柿原 河川工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | |
|---------------|-----------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート取壊し運搬処理 | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工 | m3 | | 34 | | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 水替工 | | 式 | | 1 | | | |
| ポンプ排水 | 排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法: 作業時排水 | 日 | | 10 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | | 10 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 吉土 熊谷川 阿波・吉野柿原 河川工事 | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | | | |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |