

# 工事数量総括表(小便小僧像の処他)

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線他 三・池田松尾他 安全施設設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工 池田町松尾		式		1			
ガードレール(景観色) Gr-C-2BS	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2BS(景観色),施工規模:21m未 満,曲線部補正:有	m		16.2			
削孔	削孔径:200mm以下,深さ:400mm以下	孔		9			
防止柵工		式		1			
防護柵(景観色) 擬木柵	柵:2段柵,区分:φ150(支柱),φ120(横柵),アンカーボルト固定	m		1.7			
路側防護柵工 井川町井内東		式		1			
ガードレール Gr-C-2B-BPL		m		11.2			
標識工		式		1			
小型標識工 池田町松尾		式		1			

# 工事数量総括表(小便小僧像の処他)

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線他 三・池田松尾他 安全施設設置工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
標識板(景観色) 注意看板	標識板規格:2.0m2未満	枚		1		
標識板(擬木) 擬木看板	平板270*70*1000mm	枚		1		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工 池田町松尾		式		1		
視線誘導標(景観配慮色) 丸型	視線誘導標規格:テリネーター, 施工区分: ガードレール支柱差込式, 施工規模:10本 未満	本		9		
視線誘導標(景観配慮色) 角型	視線誘導標規格:テリネーター, 施工区分: 防護柵下部共架式, 施工規模:10本未 満	本		9		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工 池田町松尾		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)	旧Gr-C-2B	m		15.8		
防護柵撤去工 井川町井内東		式		1		
高欄撤去		m		10		

# 工事数量総括表(小便小僧像の処他)

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線他 三・池田松尾他 安全施設設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート取壊し		m3		2			
標識撤去工 池田町松尾		式		1			
標識撤去	400*500	基		1			
構造物取壊し工 池田町松尾		式		1			
コンクリート構造物取壊し 防護柵(擬木)	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		0.1			
運搬処理工 池田町松尾		式		1			
殻運搬 Co殻	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.1			
殻処分 Co殻	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.1			
現場発生品運搬処分	発生材種類:ガードレール部材他	回		1			
運搬処理工 井川町井内東		式		1			
殻運搬 Co殻	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2			

# 工事数量総括表(小便小僧像の処他)

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線他 三・池田松尾他 安全施設設置工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻処分 Co殻	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		14			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

# 工事数量総括表(小便小僧像の処他)

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線他 三・池田松尾他 安全施設設置工事	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量増減		摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				