

工事数量総括表(野尻川)

工事名	R 2 阿土 野尻川 阿南・吉井 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		9			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		3			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
残土等処分		m3		10			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(野尻川)

工事名	R 2 阿土 野尻川 阿南・吉井 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		4			
基面整正		m2		4			
場所打擁壁工		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		4			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.65m, コンクリート規格: 18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	m3		7			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		23			
裏込材		m3		6			
水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:有り	m		2			
天端コンクリート		m		4			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(野尻川)

工事名	R 2 阿土 野尻川 阿南・吉井 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
石積取壊し	形状:控え45cm未満(空積)	m2		8			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
表土剥取り・復旧 (土木シート含む)		m3		60			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		120			
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		120			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		23			
工事用道路撤去		m3		120			
土留・仮締切工		式		1			
締切盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		8			

工事数量総括表(野尻川)

工事名	R 2 阿土 野尻川 阿南・吉井 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
締切盛土撤去		m3		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(野尻川)

工事名	R 2 阿土 野尻川 阿南・吉井 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			