

工事数量総括表(緊道(標識適正化))

工事名	R 2 三土 鳴門池田線他 三・池田州津他 標識工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
標識工		式		1			
大型標識工		式		1			
標識板 ①2,500×1820	標識板規格:2.0m2以上	枚		1			
標識板 ②平板ビス止め標識設置	標識板規格:2.0m2未満	枚		1			
標識板 ③平板ビス止め標識設置	標識板規格:2.0m2未満	枚		1			
標識板 ④平板ビス止め標識設置	標識板規格:2.0m2未満	枚		1			
標識板 ⑤平板ビス止め標識設置	標識板規格:2.0m2未満	枚		2			
構造物撤去工		式		1			
標識撤去工		式		1			
標識撤去 ①2500×1820	標識板撤去	基		1			

工事数量総括表(緊道(標識適正化))

工事名	R 2 三土 鳴門池田線他 三・池田州津他 標識工事	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量増減		摘要
運搬処理工		式	1				
処分(標識板)		t	0.025				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	2				
交通誘導警備員	B	人日	7				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

工事数量総括表(緊道(標識適正化))

工事名	R 2 三土 鳴門池田線他 三・池田州津他 標識工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(緊道(自歩道))

工事名	R 2 三土 鳴門池田線他 三・池田州津他 標識工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
標識工		式		1			
大型標識工		式		1			
標識板 ⑥1500*1800	標識板規格:2.0m2以上	枚		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(緊道(自歩道))

工事名	R 2 三土 鳴門池田線他 三・池田州津他 標識工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(県単(標識補修))

工事名	R 2 三土 鳴門池田線他 三・池田州津他 標識工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
標識工		式		1			
小型標識工		式		1			
標識柱 ⑦ φ 76.3, L=4000mm 基礎含む	柱規格:単柱式 径76.3, 柱長さ:4m, 施工規模:5基以上	基		1			
標識柱 ⑧ φ 76.3, L=4000mm 削孔配置	柱規格:単柱式 径76.3, 柱長さ:4m, 施工規模:5基以上	基		1			
標識柱 ⑨ φ 76.3, L=4000mm 削孔配置	柱規格:単柱式 径76.3, 柱長さ:4m, 施工規模:5基以上	基		1			
標識柱 ⑩ φ 76.3, L=4000mm	柱規格:単柱式 径76.3, 柱長さ:4m, 施工規模:5基以上	基		1			
標識柱 ⑪ φ 76.3, L=4000mm 基礎含む	柱規格:単柱式 径76.3, 柱長さ:4m, 施工規模:5基以上	基		1			
標識柱 ⑫ φ 76.3, L=4000mm 削孔配置	柱規格:単柱式 径76.3, 柱長さ:4m, 施工規模:5基以上	基		1			
標識板 ⑦警戒標識(585*585) 「落石のおそれあり」	標識板規格:2.0m2未満	枚		1			
標識板 ⑧警戒標識(585*585) 「つづら折りあり」	標識板規格:2.0m2未満	枚		1			

工事数量総括表(県単(標識補修))

工事名	R 2 三土 鳴門池田線他 三・池田州津他 標識工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
標識板 ⑨警戒標識(585*585) 「右(又は左)方屈曲あり」	標識板規格:2.0m2未満	枚		2			
標識板 ⑩規制標識(600*600) 「重量制限」	標識板規格:2.0m2未満	枚		1			
標識板 ⑪案内標識 「県道268号」	標識板規格:2.0m2未満	枚		2			
標識板 ⑫案内標識 「拝床谷」	標識板規格:2.0m2未満	枚		1			
構造物撤去工		式		1			
標識撤去工		式		1			
標識撤去 ⑦	標識板, 支柱, 基礎	基		1			
標識撤去 ⑧	標識板, 支柱	基		1			
標識撤去 ⑨	標識板, 支柱, 基礎	基		1			
標識撤去 ⑩	標識板, 支柱, 基礎	基		1			
標識撤去 ⑪	標識板, 支柱, 基礎	基		1			

工事数量総括表(県単(標識補修))

工事名	R 2 三土 鳴門池田線他 三・池田州津他 標識工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
標識撤去 ⑫	標識板, 支柱	基		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬 運搬距離:L=32.8km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.84			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.84			
現場発生品運搬 運搬距離:L=60km	発生材種類:標識板・支柱	回		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			

工事数量総括表(県単(標識補修))

工事名	R 2 三土 鳴門池田線他 三・池田州津他 標識工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		