

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷久保 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		110.000		
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		30.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		180.000		
残土等処分		m3		180.000		
法面工		式		1.000		
法面吹付工		式		1.000		
モルタル吹付	セメント種類:モルタル, 吹付厚:厚10cm	m2		159.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉄筋挿入工		式		1.000		
鉄筋挿入	鉄筋規格:D19, 削孔長:2.5m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能, 施工規模:100m以上200m未満	m		175.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		0.200		
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		9.000		
場所打擁壁工		式		1.000		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		79.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		159.000		
足場	安全ネット:無し	掛m2		160.000		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:有り	m		26.000		
排水構造物工		式		1.000		
側溝工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
プレキャスト側溝		m		29.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		3.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		40.000		
舗装		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
アスファルト舗装工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(碎石各種),路盤材規格:R C 4 0,仕上り厚:100mm	m2		51.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		51.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		