

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 粟の浦川 海・浅川 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		80			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80			
残土等処分		m3		80			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
埋戻し W<1m	土質:捨石	m3		20			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	2号練ブロック積	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2波土 粟の浦川 海・浅川 河川工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		29		
コンクリートブロック積	ブロック規格:粗面ブロック	m2		63		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		31		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2		
足場工	単管傾斜足場	掛m2		63		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		28		
護岸付属物工		式		1		
小口止 4号	コンクリート規格:18-8-40(高炉),幅:30cm,高さ:280cm	箇所		1		
拾石積		m2		6		
根固め工		式		1		
沈床工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 粟の浦川 海・浅川 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
袋型根固め工		袋		8			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
石積取壊し	形状:控え45cm未満(空積)	m2		19			
運搬処分費		m3		10			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: 設置・撤去	m2		93			
仮水路工		式		1			
土のう	48cm×62cm	袋		34			
排水管	ポリエチレン管 φ300 波状管	m		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 粟の浦川 海・浅川 河川工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		16		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

