

R 2 阿耕 経営体 長生中央 地質調査業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
直接人件費～機械経費		式	1.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア）、φ66, 粘性土・シルト、, 50m以下, 鉛直下方	m	12.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア）、φ66, 砂・砂質土、, 50m以下, 鉛直下方	m	18.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験, 粘性土・シルト,	回	12.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験, 砂・砂質土,	回	18.000	
【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】	3,0	業務	1.000	
【断面図等の作成（一般調査業務費）】	3,0	業務	1.000	
打合せ		式	1.000	
打合せ（地質調査用）		回	2.000	
打合せ（地質調査用）		回	1.000	
直接経費（電子成果品作成費を除く）				
電子納品版業務報告書作成		式	1.000	
間接調査費（施工管理費以外）				
打合せ（調査旅費・交通費）		回	3.000	
2. 間接調査費（準備費他）				
(1) 間接調査費（準備費他）				
運搬費		式	1.000	
クレーン付トラック運搬		日	2.000	
準備費		式	1.000	
【準備及び跡片付け】		業務	1.000	
調査孔閉塞	3箇所	業務	1.000	
仮設費		式	1.000	
【足場仮設】	平坦地足場	箇所	3.000	