

令和2年度

県営基幹水利施設ストックマネジメント事業

R2三耕 ストマネ 昼間足代2 管水路補修1工事

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

徳島県

西部総合県民局農林水産部（三好）

R 2 三耕 ストマネ 昼間足代 2 管水路補修 1 工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 昼間工区				
(1) 制水弁				
制水弁土工		式	1.000	
SP 床掘り		m ³	20.000	
SP 基面整正		m ²	16.000	
洗砂		m ³	5.000	
人力土工(盛土・埋戻)	砂	m ³	5.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土砂	m ³	13.000	
舗装版取り除き		式	1.000	
SP 舗装版切断	アスファルト舗装	m	46.000	
処分価格	舗装切断に伴い発生する建設汚泥 L=37.4km	m ³	0.040	
SP 舗装版破碎	アスファルト舗装	m ²	21.000	
アスファルト殻運搬	舗装版破碎, 機械積込	m ³	0.800	
建設廃材	アスファルト廃材 L=11.2km	m ³	0.800	
舗装工復旧		式	1.000	
SP 上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30, 100mm	m ²	21.000	
(13) SP 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン	再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 40mm	m ²	21.000	
制水弁工設置		式	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VP, 150mm	m	1.200	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VP, 100mm	m	2.800	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VP, 65mm	m	0.700	
FCD 鑄鉄VC ドレサージョイント	径150mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装	個	2.000	
FCD 鑄鉄VC ドレサージョイント	径100mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装	個	4.000	
メカ形ドレサー	φ65 抜け止め付	個	1.000	
FCD 鑄鉄MF ジョイント	径150mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装	個	4.000	

R 2 三耕 ストマネ 昼間足代 2 管水路補修 1 工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
FCD 鑄鉄MF ジョイント	径100mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装	個	8.000	
メカ形フランジ短管	φ65 10.0K RF 抜け止め付	個	2.000	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	フランジ形 7.5K 径150	組	4.000	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	フランジ形 7.5K 径100	組	8.000	
フランジ接合部品(抜止付)	φ65 10.0k	組	2.000	
制水弁人力据付	樹脂製, 150mm	基	2.000	労務
ソフトシール仕切弁	φ150 7.5K	基	2.000	資材
制水弁人力据付	樹脂製, 100mm	基	4.000	労務
ソフトシール仕切弁	φ100 7.5K	基	4.000	資材
制水弁人力据付	樹脂製, 75mm	基	1.000	労務
ソフトシール仕切弁	φ65 10K	個	1.000	資材
制水弁工撤去		式	1.000	
塩ビ管等撤去	φ150	m	2.400	
塩ビ管等撤去	φ100	m	4.800	
塩ビ管等撤去	φ65	m	1.200	
制水弁撤去	φ150	基	2.000	
制水弁撤去	φ100	基	4.000	
制水弁撤去	φ75	基	1.000	
制水弁BOX撤去据付		式	1.000	
SP コンクリート分水槽据付	撤去・据付	基	28.000	
(2) 空気弁				
空気弁土工		式	1.000	
SP 床掘り		m ³	13.000	
SP 基面整正		m ²	13.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土砂	m ³	11.000	

R 2 三耕 ストマネ 昼間足代 2 管水路補修 1 工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
舗装版取り除き		式	1.000	
SP 舗装版切断	アスファルト舗装	m	49.700	
処分価格	舗装切断に伴い発生する 建設汚泥 L=37.4km	m ³	0.070	
SP 舗装版破碎	アスファルト舗装	m ²	20.000	
アスファルト殻運搬	舗装版破碎, 機械積込	m ³	0.900	
建設廃材	アスファルト廃材 L=11.2km	m ³	0.900	
舗装工復旧		式	1.000	
SP 上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30, 100mm	m ²	20.000	
(13) SP 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン	再生密粒度アスコン(13), プライ ムコート PK-3, 40mm	m ²	20.000	
空気弁設置	φ25 7.5k仕様	式	1.000	
ダクタイル鋳鉄管人力布設	短管, 75mm	本	14.000	
フランジ短管 RF φ75 7.5K	φ75×300mm	個	7.000	
フランジ短管 RF φ75 7.5K	φ75×250mm	個	7.000	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	フランジ形 7.5K 径75	組	21.000	
空気弁人力据付	25mm, 急排空気弁, なし	基	7.000	労務
水道用急速空気弁	FCD製 7.5K 径25	個	7.000	資材
空気弁撤去		式	1.000	
ダクタイル鋳鉄管人力撤去	異形管 φ75	本	14.000	
空気弁撤去	φ25	基	7.000	
空気弁BOX撤去据付		式	1.000	
SP コンクリート分水槽据付	撤去・据付	基	28.000	
SP コンクリート分水槽据付	撤去・据付	基	7.000	
(3) 減圧弁				
減圧弁設置		式	1.000	
ダクタイル鋳鉄管機械布設	短管, φ150	本	3.000	

R 2 三耕 ストマネ 昼間足代 2 管水路補修 1 工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ダクタイル鋳鉄管人力布設	短管, φ100	本	2.000	
減圧弁人力据付	鋳鉄製, 150mm	基	1.000	労務
減圧弁人力据付	鋳鉄製, 100mm	基	1.000	労務
ストレーナ人力据付	鋳鉄製, 150mm	基	1.000	労務
ストレーナ人力据付	鋳鉄製, 100mm	基	1.000	労務
減圧弁	φ100 16.0k	基	1.000	資材
減圧弁	φ100 7.5k	基	1.000	資材
ストレーナ	φ150 16.0k	基	1.000	資材
ストレーナ	φ100 7.5k	基	1.000	資材
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	フランジ形 16K 径150	組	2.000	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	フランジ形 16K 径100	組	2.000	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	フランジ形 7.5K 径100	組	4.000	
減圧弁撤去工		式	1.000	
ダクタイル鋳鉄管機械撤去	異形管 φ150	本	3.000	
ダクタイル鋳鉄管人力撤去	異形管 φ100	本	2.000	
減圧弁撤去	φ100	基	2.000	
ストレーナ撤去	φ150	基	1.000	
ストレーナ撤去	φ100	基	1.000	