

見積参考資料

工事名 R2徳土 正木ダム 上勝・正木 艇庫修繕業務

◇経費情報◇

工種区分	建築改修工事
単価地区	徳島4
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 正木ダム 上勝・正木 艇庫修繕業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
艇庫修繕		式	1				
修繕工		式	1				
足場工		式	1				内 1号
屋根工		式	1				内 2号
塗装工		式	1				内 3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	足場工								
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
外部足場 手すり先行型		m2	716						
昇降階段 2箇所		m2	136						
内側巾木		m2	365						
メッシュシート		m2	716						
内部足場		m	288						
昇降階段 内部 1箇所		m2	32						
水平ネット ネットハンガー共		m2	144						
内側巾木		m	144						
足場等運搬費		m2	1,172						
水平ネット等運搬費 ネットハンガー共		回	2						
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	屋根工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設折板撤去 山高173 面戸共		m2	174				
既設タイトフレーム撤去 切断撤去		m	52.8				
既設ケラバ包み撤去		m	26.4				
既設樋撤去 金具共		式	1				
撤去材運搬費		式	1				
撤去材処理費		式	1				単 1号
新設折板葺き 山形173 S-60タイプ カラーガルバリウム鋼板t=0.8m		m2	174				
新設断熱材裏貼り ポリエチレンフォーム t=4.0mm		m2	174				
新設タイトフレーム S-60タイプ 亜鉛処理鋼板		m	52.8				
新設妻タイトフレーム S-60タイプ 亜鉛処理鋼板		m	26.4				
新設軒前面戸 S-60タイプ カラーガルバリウム鋼板		m	26.4				
新設軒先水切 S-60タイプ カラーガルバリウム鋼板		m	26.4				

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	屋根工								
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
新設化粧フレーム S-60タイプ カラーガルバリウム鋼板		m	26.4						
新設ケラバ包み 屋根同材加工		m	26.4						
新設軒樋 前高165 塩ビ製角形 SUS製吊金物共		m	13.2						
新設落し口 金物共		箇所	1						
新設堅樋 Φ100 塩ビ製 SUS製支持金物共		m	7.6						
運搬・荷揚げ重機費		式	1						
雑材料・消耗品・雑費等		式	1						
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	塗装工								
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
外部高圧洗浄 側壁・シャッター		m2	376						
外部下塗り 側壁・エポキシ錆止め		m2	352						
外部上塗り 側壁・1液シリコン2回塗り		m2	352						
外部塗装養生		m2	352						
内部3種ケレン 鉄骨		m2	299						
内部下塗り 鉄骨・エポキシ錆止め		m2	299						
内部上塗り 鉄骨・1液シリコン2回塗り		m2	299						
内部3種ケレン 胴縁		m	520						
内部下塗り 胴縁・エポキシ錆止め		m	520						
内部上塗り 胴縁・1液シリコン2回塗り		m	520						
内部養生		式	1						
ケレン屑等運搬費		式	1						

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	撤去材処理費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(式)		式	1				単 3号
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ケレン屑等処理費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(式)		式	1				単 4号
	合計							

3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	処分費(式)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 撤去材処分費(屋根等)		式	1				
	合計							

3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	処分費(式)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 ケレン屑等処分費		式	1				
	合計							

見積単価一覧表

委託業務名	R 2 徳土 正木ダム 上勝・正木 艇庫修繕業務			
名称	規格	単位	単価	備考
外部足場	600本組 手すり先行型	m2	950	
昇降階段	2箇所（東西）	m2	950	
内側巾木		m2	450	
メッシュシート		m2	200	
内部足場		m	950	
昇降階段（内部）	1箇所	m2	950	
水平ネット	ネットハンガー共	m2	500	
内側巾木		m	450	
足場等運搬費		m2	100	
水平ネット等運搬費	ネットハンガー共	回	10,000	
既存折板撤去	山高173 面戸共	m2	1,500	
既存タイトフレーム撤去	切断撤去	m	1,880	
既存ケラバ包み撤去		m	1,350	
既存樋撤去	金具共	式	11,250	
撤去材運搬費		式	10,000	

見積単価一覧表

委託業務名	R2徳土 正木ダム 上勝・正木 艇庫修繕業務			
名称	規格	単位	単価	備考
撤去材処理費		式	20,000	
新設折板葺き	山高173 S-60タイプカラーガルバリウム鋼板 t=0.8mm	m2	8,550	
新設断熱材裏貼り	ポリエチレンフォーム t=4.0mm	m2	1,650	
新設タイトフレーム	S-60タイプ亜鉛処理鋼板(剣先ステンスタイプ)	m	3,530	
新設妻タイトフレーム	S-60タイプ亜鉛処理鋼板(剣先ステンスタイプ)	m	1,800	
新設軒先面戸	S-60タイプカラーガルバリウム鋼板	m	2,400	
新設軒先水切	S-60タイプカラーガルバリウム鋼板	m	2,550	
新設化粧フレーム	S-60タイプカラーガルバリウム鋼板	m	1,770	
新設ケラバ包み	屋根同材加工	m	3,900	
新設軒樋	前高165塩ビ製角形 SUS製吊金物共	m	8,480	
新設落し口	金具共	箇所	4,430	
新設豎樋	Φ100塩ビ製 SUS製支持金物共	m	6,680	
荷揚げ重機費	撤去時・設置時共	式	80,000	
雑材料・消耗品・雑費等	雑消耗福利等	式	20,000	
外部高圧洗浄	側壁・シャッター	m2	100	

見積単価一覧表

委託業務名	R 2 徳土 正木ダム 上勝・正木 艇庫修繕業務			
名称	規格	単位	単価	備考
外部下塗り（錆止め）	側壁、エポキシ錆止め	m2	700	
外部上塗り（2回塗り）	側壁、1液シリコン2回塗り	m2	1,250	
外部塗装養生	側壁	m2	230	
内部鉄骨 3種ケレン	H型・等辺山型鉄骨	m2	300	
内部鉄骨 下塗り（錆止め）	H型・等辺山型鉄骨、エポキシ錆止め	m2	700	
内部鉄骨 上塗り（2回塗り）	H型・等辺山型鉄骨、1液シリコン2回塗り	m2	1,250	
内部胴縁 3種ケレン	C型鉄骨(C-150*50*20*3)、内面含む	m	350	
内部胴縁 下塗り（錆止め）	C型鉄骨(C-150*50*20*3)、内面含む、エポキシ錆止め	m	230	
内部胴縁 上塗り（2回塗り）	C型鉄骨(C-150*50*20*3)、内面含む、1液シリコン2回塗り	m	460	
内部養生		式	25,000	
ケレン屑等運搬費		式	10,000	
ケレン屑等処理費		式	5,000	