

令和2年度

県営基幹水利施設ストックマネジメント事業

R2三耕 ストマネ 昼間足代2 管水路補修2工事

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

徳島県

西部総合県民局農林水産部（三好）

R 2 三 耕 ス ト マ ネ 昼 間 足 代 2 管 水 路 補 修 2 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
1. 足代工区				
(1) 制水弁				
制水弁土工		式	1.000	
SP 床掘り		m ³	16.000	
SP 基面整正		m ²	13.000	
洗砂		m ³	4.000	
人力土工(盛土・埋戻)	砂	m ³	4.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土砂	m ³	11.000	
舗装版取り除き		式	1.000	
SP 舗装版切断	アスファルト舗装	m	45.600	
処分価格	舗装切断に伴い発生する 建設汚泥 L=36.1km	m ³	0.040	
SP 舗装版破碎	アスファルト舗装	m ²	20.000	
アスファルト殻運搬	舗装版破碎, 機械積込	m ³	0.800	
建設廃材	アスファルト廃材 L=10km	m ³	0.800	
舗装工復旧		式	1.000	
SP 上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30, 100mm	m ²	20.000	
(13) SP 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン	再生密粒度アスコン(13), プライ ムコート PK-3, 40mm	m ²	20.000	
制水弁工設置		式	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VP, 100mm	m	2.800	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VP, 75mm	m	1.400	
FCD 鑄鉄VC ドレッサージョイント	径100mm (ストップリング付) 黒 樹脂塗装	個	4.000	
FCD 鑄鉄VC ドレッサージョイント	径 75mm (ストップリング付) 黒 樹脂塗装	個	2.000	
FCD 鑄鉄MF ジョイント	径100mm (ストップリング付) 黒 樹脂塗装	個	8.000	
メカ形フランジ短管	φ 75 16K RF 抜け止め付	個	4.000	
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	フランジ形 7.5K 径100	組	8.000	

R 2 三耕 ストマネ 昼間足代 2 管水路補修 2 工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	フランジ形 16K 径75	組	2.000	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	フランジ形 7.5K 径75	組	2.000	
制水弁人力据付	樹脂製, 100mm	基	4.000	労務
ソフトシール仕切弁	φ 100 7.5k (内ねじ)	個	4.000	資材
制水弁人力据付	鋳鉄製, 75mm	基	2.000	労務
ソフトシール仕切弁	φ 75 7.5k (内ねじ)	個	1.000	資材
ソフトシール仕切弁	φ 75 16k (内ねじ)	個	1.000	資材
制水弁工撤去		式	1.000	
塩ビ管等撤去	φ 100	m	4.800	
塩ビ管等撤去	φ 75	m	2.400	
制水弁撤去	φ 100	基	4.000	
制水弁撤去	φ 75	基	2.000	
制水弁 B O X 撤去据付		式	1.000	
SP コンクリート分水槽据付	撤去・据付	基	20.000	
(2) 空気弁				
空気弁土工		式	1.000	
SP 床掘り		m ³	15.000	
SP 基面整正		m ²	15.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土砂	m ³	13.000	
舗装版取り除き		式	1.000	
SP 舗装版切断	アスファルト舗装	m	56.800	
処分価格	舗装切断に伴い発生する 建設汚泥 L=36.1km	m ³	0.080	
SP 舗装版破碎	アスファルト舗装	m ²	23.000	
アスファルト殻運搬	舗装版破碎, 機械積込	m ³	1.000	
建設廃材	アスファルト廃材 L=10km	m ³	1.000	

R 2 三 耕 ス ト マ ネ 昼 間 足 代 2 管 水 路 補 修 2 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
舗装工復旧		式	1.000	
SP 上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30, 100mm	m ²	23.000	
SP 表層（車道部・路肩部）再生密粒度アスコン(13)	再生密粒度アスコン(13), フライムコト PK-3, 40mm	m ²	23.000	
空気弁設置	φ 25 7.5k仕様	式	1.000	
ダクタイル鋳鉄管人力布設	短管, φ 75	本	14.000	
フランジ短管 RF φ 75 7.5K	φ 75×300mm	個	7.000	
フランジ短管 RF φ 75 7.5K	φ 75×250mm	個	7.000	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	フランジ形 7.5K 径75	組	21.000	
空気弁人力据付	25mm, 急排空気弁, なし	基	7.000	労務
水道用急速空気弁	FCD製 7.5K 径25	個	7.000	資材
空気弁設置	φ 25 10.0k仕様	式	1.000	
ダクタイル鋳鉄管人力布設	短管, φ 75mm	本	2.000	
フランジ短管 GF-RF φ 75 10K	φ 75×300mm	個	1.000	
フランジ短管 GF-RF φ 75 10K	φ 75×250mm	個	1.000	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	フランジ形 10K 径75	組	3.000	
空気弁人力据付	25mm, 急排空気弁, なし	基	1.000	労務
急速空気弁	φ 25 10.0k	基	1.000	資材
空気弁撤去		式	1.000	
ダクタイル鋳鉄管人力撤去	異形管 φ 75	本	16.000	
空気弁撤去	φ 25	基	8.000	
空気弁BOX撤去据付		式	1.000	
SP コンクリート分水槽据付	撤去・据付	基	32.000	
SP コンクリート分水槽据付	撤去・据付	基	8.000	
(3)減圧弁				
減圧弁設置		式	1.000	

R 2 三 耕 ス ト マ ネ 昼 間 足 代 2 管 水 路 補 修 2 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
減圧弁人力据付	鑄鉄製, 100mm	基	2.000	労務
ストレーナ人力据付	鑄鉄製, 100mm	基	2.000	労務
ダクタイル鑄鉄管人力布設	短管, φ 100	本	1.000	労務
減圧弁	φ 100 16.0k	基	1.000	資材
減圧弁	φ 100 10.0k	基	1.000	資材
ストレーナ	φ 100 16.0k	基	1.000	資材
ストレーナ	φ 100 10.0k	基	1.000	資材
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	フランジ形 16K 径100	組	3.000	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	フランジ形 10K 径100	組	3.000	
減圧弁撤去工		式	1.000	
減圧弁撤去	φ 100	基	2.000	
ストレーナ撤去	φ 100	基	2.000	