

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 左右山谷 神・下分 床固修繕工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
砂防堰堤		式		1.000		
コンクリート堰堤工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		8.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		8.000		
コンクリート副堰堤工 床固		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生 費:一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		19.000		
型枠		m2		22.000		
足場		掛m2		22.000		
水叩工		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生 費:一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		50.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板 t=10	m2		27.000		
水叩工		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生 費:一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		63.000		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板 t=10	m2		31.000		
型枠		m2		13.000		
コンクリート取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し		m3		87.000		
積込（コンクリート殻）		m3		87.000		
運搬処分		m3		87.000		
処分	コンクリート殻（無筋）	m3		87.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		280.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤去	m2		905.000		
土のう	耐候性大型土のう（1年）	袋		189.000		
仮水路工		式		1.000		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 径600	m		83.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
仮設材運搬費		t		156.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		