

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷西岡他 道路照明灯工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 電気通信設備 電気設備 | |
|-----------------|--|----|--------|--------|--------------|----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 電気設備 | | 式 | | 1 | | | |
| 道路照明設備工 | | 式 | | 1 | | | |
| 道路照明設備設置工 | | 式 | | 1 | | | |
| 道路照明灯設置 灯具交換 | 型式(文字入力):灯具交換,規格(文字入力):LED道路照明灯,高さ:8m | 基 | | 15 | | | |
| 照明灯器具 灯具交換 | あわ産LED道路照明灯(電源装置・コントローラ含む)平均路面輝度0.5cd/m ² | 基 | | 15 | | | |
| 道路照明設備撤去工 | | 式 | | 1 | | | |
| 道路照明灯撤去 灯具交換 | 型式(文字入力):灯具交換,規格(文字入力):LED道路照明灯 | 基 | | 15 | | | |
| 現場発生品運搬(電気) | 名称(文字入力):既設道路照明灯 | 式 | | 1 | | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | | 10 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷西岡他 道路照明灯工事 | 事業区分 工事区分 | 電気通信設備 電気設備 | | | |
|---------------|---------------------------------|--------------|----------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |