

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷落合 舗装工事(3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		122			
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		20			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		42			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		178			
残土処理工		式		1			
残土等処分		m3		178			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷落合 舗装工事(3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:200mm	m2		757		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		955		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		952		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		40		
溶融式区画線 側帯線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		231		
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷落合 舗装工事(3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		2.8		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		11		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		855		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		43		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		43		
殻処分	建設発生汚泥	m3		0.03		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷落合 舗装工事 (3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員		人日		96		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		