

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・木頭北川 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削(砂防)	土質:軟岩, 火薬使用:不可	m3		120			
掘削(砂防)	土質:軟岩	m3		80			
コンクリート堰堤工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		1			
床掘り	土質:軟岩	m3		70			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
岩盤清掃		m2		54			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・木頭北川 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリート堰堤本体工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:21-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		215			
型枠		m2		60			
チェックング		m2		21			
削孔	L=600mm	箇所		32			
コンクリート殻処理	無筋	m3		1			
鉄筋	SD345 D16	t		0.06			
足場	安全ネット:有り	m		30			
間詰工		式		1			
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		17			
型枠		m2		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・木頭北川 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
配水管	HP φ150	m		15			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		70			
敷鉄板	鋼材規格:22*1219*2438, 作業区分: :設置・撤去	m2		71			
敷鉄板賃料		m2		141			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		360			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		110			
掘削	土質:土砂	m3		80			
床掘	土質:土砂	m3		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・木頭北川 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設舗装	RC-40 t=0.3m	m2		171			
大型土のう	耐候性、流用土	個		381			
吸い出し防止材		m2		383			
土留・仮締切工		式		1			
大型土のう	耐候性、流用土	個		363			
遮水シート		m2		215			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・木頭北川 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			