

工事数量総括表(山口鉦打線)

工事名	R 2 阿土 山口鉦打線他 阿南・新野 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		52			
汚泥処理		t		0.07			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:50cm	m2		1,860			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		93			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		93			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,860			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(山口鉦打線)

工事名	R 2 阿土 山口鉦打線他 阿南・新野 舗装工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		790			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		18			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(阿南相生線)

工事名	R 2 阿土 山口鉦打線他 阿南・新野 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		125			
汚泥処理		t		0.16			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm	m ²		340			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m ³		25			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		25			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m	m ²		336			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(阿南相生線)

工事名	R 2 阿土 山口鉦打線他 阿南・新野 舗装工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		770		
溶融式区画線 車道中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		100		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(阿南相生線)

工事名	R 2阿土 山口鉦打線他 阿南・新野 舗装工事(2)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(新野停車場線)

工事名	R 2 阿土 山口鉦打線他 阿南・新野 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		8			
汚泥処理		t		0.01			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm	m2		150			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		8			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		8			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		152			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(新野停車場線)

工事名	R 2 阿土 山口鉦打線他 阿南・新野 舗装工事 (2)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		