

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 拝宮谷川 那賀・拝宮 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		300			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		490			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削) 床堀B'	土質:土砂	m3		90			
床掘り 床堀B	土質:土砂	m3		500			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 拝宮谷川 那賀・拝宮 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	土質:土砂	m3		250			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	m3		110			
基面整正		m2		70			
法覆護岸工		式		1			
石積(張)工(構造物単位)		式		1			
石積(張)基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m		144			
石積工 左岸	石材種類:40cm以上60cm未満	m2		240			
石積工 右岸	石材種類:40cm以上60cm未満	m2		308			
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		11			
小口止工		m3		6			
すりつけ工		m2		9			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2那土 拝宮谷川 那賀・拝宮 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型,ブロック種類(実質量):0.5t	個		40			
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):0.5t,ブロック購入:無し	個		40			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	式		1			
敷砂利	砕石規格:RC40,敷厚:100mm	式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分:設置・撤去	m2		23			
覆工板		m2		34			
土のう		袋		92			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 拝宮谷川 那賀・拝宮 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮水路工		式		1		
暗渠排水管		m		49		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 拝宮谷川 那賀・拝宮 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		