

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 宍喰川 海・小谷 河川工事			河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)
築堤・護岸				数量増減	摘要
河川土工			式	1	
掘削工			式	1	
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	20	
盛土工			式	1	
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満	m3	90	
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	
積込(μ-ズ)		土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	50	
法覆護岸工			式	1	
作業土工			式	1	
床掘り(掘削)		土質:軟岩	m3	20	

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 宍喰川 海・小谷 河川工事				河川改修 築堤・護岸		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床掘り		土質:土砂	m3		30		
埋戻し		土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10		
護岸付属物工			式		1		
小口止		コンクリート規格:18-8-40(高炉),幅:30cm,高さ:350cm	m		0.3		
すり付			m2		4		
石積(張)工(構造物単位)			式		1		
石積(張)基礎		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		36		
石積		石材種類:玉石	m2		126		
天端コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3		
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		1		
埋戻コンクリート			m3		8		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 突喰川 海・小谷 河川工事			河川改修 築堤・護岸			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設工							
工事用道路工			式		1		
工事用道路盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		310		
工事用道路撤去			m3		310		
敷鉄板		鋼材規格:22×1524×3048,作業区分:設置	m2		195		
安定シート・ネット		シート種類:シート	m2		390		
土のう			袋		150		
土留・仮締切工			式		1		
土のう			袋		44		
水替工			式		1		
ポンプ排水		排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		7		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 宍喰川 海・小谷 河川工事			河川改修 築堤・護岸	数量増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位			
交通管理工						
交通誘導警備員	B		式		1	
直接工事費			人日		4	
共通仮設			式		1	
共通仮設費			式		1	
運搬費			式		1	
仮設材運搬費			t		34.5	
準備費			式		1	
木根等処分費			式		1	
共通仮設費(率計上)			式		1	
純工事費			式		1	

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 宍喰川 海・小谷 河川工事		規格	単位	数量(前回)	事業区分 工事区分 数量(今回)	河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	数量増減					摘要	
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税額及び地方消費税額				式		1		
工事費計				式		1		