

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 山河内谷川 美波・山河内 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		10			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		3			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		430			
残土等処分		m3		430			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 山河内谷川 美波・山河内 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質:流用土	m3		10			
埋戻し	土質:割栗石	m3		10			
基面整正		m2		100			
土材料 (間詰材)	割栗石150~200mm	m3		13			
多自然護岸工		式		1			
かごマット(スロープ型)		m2		101			
練石積工 (起点付近)		式		1			
練石積	t=20cm	m2		42			
足場		掛m2		42			
構造物撤去工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 山河内谷川 美波・山河内 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物取壊し工 (既設すりつけ)		式		1			
石積取壊し	形状:控え35cm以上45cm未満(練積)	m2		8			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2			
仮設工		式		1			
現況堤撤去・復旧		式		1			
石積撤去・復旧	t=200mm	m2		13			
平張コンクリート撤去・復旧	18-8-40(高炉)	m2		7			
盛土		m3		5			
殻運搬 (石積)		m3		3			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 山河内谷川 美波・山河内 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻処分 (石積)		m3		3			
工食用道路工		式		1			
表土掘削・整地	土砂	m3		40			
工食用道路盛土 設置・撤去	施工幅員:4.0m以上	m3		390			
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:10mm	m2		558			
敷砂利処分		m3		56			
安定シート・ネット	シート種類:シート	m2		384			
土のう	大型土のう	袋		37			
廃プラスチック処分		t		0.1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 山河内谷川 美波・山河内 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			