

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 芥附海部線 海・櫛川 防護柵工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール [土中]	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E, 施工規模:100m以上, 曲 線部補正:無	m		102			
ガードレール [Co建込]	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線 部補正:無	m		82			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
視線誘導標 [防護柵取付]	視線誘導標規格:φ100両面, 施工区 分:防護柵取付, 施工規模:30本以上	本		18			
視線誘導標 [側壁取付]	視線誘導標規格:φ100両面, 施工区 分:構造物取付, 施工規模:30本以上	本		12			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 芥附海部線 海・櫛川 防護柵工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			