

工事数量総括表(駐車場舗装)

工事名	R2那土 国道195号(道の駅「もみじ川温泉」) 那賀・大久保 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		82		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m ²		492		
As殻運搬・処分	運搬距離:L≦60km	m ³		25		
不陸整正・締固	補足材:再生粒度調整砕石(RM-30)	m ²		492		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m ²		492		
道路修繕		式		1		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		

工事数量総括表(駐車場舗装)

工事名	R2那土 国道195号(道の駅「もみじ川温泉」) 那賀・大久 保 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
車止ブロック撤去・再設置	6個	m		3.6		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 (白実線:W=15cm)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		106		
溶融式区画線 (矢印・記号等)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		10		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		10		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(駐車場舗装)

工事名	R2那土 国道195号(道の駅「もみじ川温泉」) 那賀・大久保 舗装工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			