

R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工	NO. 215~NO. 218			
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 礫質土		m ³	83.000	
側溝掘 礫質土		m ³	2.000	
埋戻し		m ³	87.000	
地山掘削工(切取) 礫質土		m ³	118.000	
掘削土積込		m ³	104.000	
機械切土法面整形		m ²	108.000	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 軟岩(I)A		m ³	146.000	
側溝掘 礫質土		m ³	4.000	
地山掘削工(切取) 軟岩(I)A		m ³	206.000	
掘削土積込		m ³	182.000	
機械切土法面整形		m ²	130.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	敷均し締め固め	m ³	92.000	
捨土運搬		式	1.000	
土砂運搬 L=0.39km(礫質土)		m ³	104.000	
土砂運搬 L=0.39km(軟岩IA)		m ³	182.000	
敷均し		m ³	286.000	
2. 法面保護工				
(1) 法面保護工				
法面保護工	NO. 215~NO. 218	式	1.000	
特殊配合モルタル吹付工(A)	6kg吹き 法面整形含まない(植生)	m ²	28.000	

R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
特殊配合モルタル吹付工 (B)	10kg吹き 法面整形含まない	m ²	20.000	
植生マット工 (腐食型) アンカー仕様L=200	亀甲金網ヤシ繊維植生マット W=1.0m L=10m	m ²	190.000	
3. 擁壁工				
(1) 擁壁工				
擁壁工	N0. 215+3. 3-N0. 217MC112	式	1.000	
コンクリート擁壁工	18-8-40(高炉)	m ³	160.200	
基面整正		m ²	79.200	
4. 道路付属施設工				
(1) 道路付属施設工				
ガードレール設置工	N0. 215+3. 3-N0. 217MC112	式	1.000	
ガードレール	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 直線部	m	52.000	
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.080	
5. 排水施設工				
(1) 排水施設工				
側溝据付		式	1.000	
L形側溝 基礎採石無し	PL2形300 (鉄筋) L=60cm	m	47.800	
L形側溝 基礎採石有り	PL2形300 (鉄筋) L=60cm	m	12.200	
6. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工	N0. 215-N0. 218	式	1.000	
落石防護柵工		m	60.000	
準備費				
1. 伐採費				
(1) 伐採費	N0. 216-N0. 218			
伐採費	雑木 44本	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 10cm	本	2.000	

R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	7.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
(2) 枝条片付	NO. 216~NO. 218			
枝条片付		式	1.000	
枝条片付	1種	m ²	497.000	
(3) 根株処理	NO. 216~NO. 218			
根株処理		式	1.000	
木材チップ化	投入・破碎・チップ材仮置き	m ³	6.900	
根株運搬 L=0.39km		m ³	8.700	
チップ運搬 L=0.39km		m ³	11.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	60.000	
営繕費				
1. 洋式トイレ設置工				

R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)洋式トイレ設置工				
洋式トイレ設置工	和式トイレ設置費差額	式	1.000	
洋式トイレ設置費用（差額分）	和式トイレ設置費用との 差額 1ヶ月料金	月	5.300	