

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代4他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工 【住吉万代園瀬橋線・県道部】		式		1			
溶融式区画線 【実線W=15cm】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:有り	m		1,019			
溶融式区画線 【破線W=15cm】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:有り	m		148			
溶融式区画線 【セブアラW=45cm】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブアラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:有り	m		240			
溶融式区画線 【矢印・記号】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:有り	m		16			
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m		672			
区画線工 【住吉万代園瀬橋線・市道部】		式		1			
溶融式区画線 【実線W=15cm】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		172			
溶融式区画線 【破線W=15cm】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		24			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代4他 区画線工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 【セブアラW=45cm】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブアラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		68		
溶融式区画線 【矢印・記号】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		16		
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m		659		
区画線工 【徳島小松島線】 【夜間】		式		1		
溶融式区画線 【実線W=15cm】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		408		
溶融式区画線 【破線W=15cm】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		59		
溶融式区画線 【セブアラW=45cm】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブアラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		158		
溶融式区画線 【矢印・記号】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		31		
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m		444		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代4他 区画線工事	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量増減		摘要
交通誘導警備員 【住吉万代園瀬橋線・県道部】	【B】	人日	5				
交通誘導警備員 【住吉万代園瀬橋線・市道部】	【B】	人日	4				
交通誘導警備員 【徳島小松島線】	【A】 【夜間】	人日	4				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

