

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		130			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		130			
路体盛土工		m3		190			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		100			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		40			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		50			
路床盛土工		m3		900			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		110			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		370		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		380		
法面工		式		1		
法枠工		式		1		
プレキャスト法枠	法枠規格:プレキャスト円弧型法枠, 中詰材種類:客土	m2		48		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:0.6m以上0.8m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2		
2号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		16		
3号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		6		
嵩上げコンクリート	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		12		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
増し打ちコンクリート	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m ³		42		
腰止コンクリート	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m ³		2		
フ°レキャスト擁壁工		式		1		
フ°レキャスト擁壁	擁壁規格:フ°レキャストL型擁壁	m		35		
排水構造物工		式		1		
集水柵・マンホール工		式		1		
1号嵩上げ柵		箇所		1		
2号嵩上げ柵		箇所		1		
場所打水路工		式		1		
1号U型側溝		m		39		
2号U型側溝		m		21		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
側溝蓋版		m		60			
かご工		式		1			
かご工		式		1			
ふとんかご		m		2			
構造物撤去工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		220			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		24			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		18			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
汚泥処理		t		0.02		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:50cm	m2		1,340		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		67		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		24		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		67		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		24		
有線通信線路設備工		式		1		
光ケーブル敷設工		式		1		
光地中配線	線種:SM60C	m		604		
配管・配線工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
地中配管	管種:SGP管, 径:60.5mm	m		69		
地中配管	管種:FEP管, 径:50mm	m		164		
埋設標識シート敷設	型式:ポリエチレンクロス製, 規格:W=150mm	m		78		
埋戻し	防護砂	m ³		2		
ハンドホール設置工		式		1		
フレキャストハンドホール設置		箇所		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		50		
交通誘導警備員	B	人日		150		
舗装		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
標識工		式		1			
小型標識工		式		1			
標識柱	柱規格:単柱式 径60.5, 柱長さ:3,850m, 施工規模:2基以下	基		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2阿土 富岡港南島線 阿南・住吉 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			