

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 土成徳島線 徳・応神 高さ制限ゲート改良工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
製作工		式		1			
鋼製付属設備		式		1			
付属設備 既設門型ゲート改修		式		1			
高さ超過車両検出装置 機器単体費	赤外線センサ, 主制御ボックス, 自発光障害物表示灯	基		2			
文字表示装置 機器単体費	文字表示板, 制御ボックス, 回転灯, ホーン型報知器	基		2			
付属設備 予備門型ゲート		式		1			
予備門型ゲート製作	鋼構造物設備: 区分D	基		1			
工場塗装	溶融亜鉛メッキ面塗装系(ZC-1)	m2		19.8			
電源設備		式		1			
引込開閉器盤 機器単体費	屋外共架型	面		1			
間接労務費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 土成徳島線 徳・応神 高さ制限ゲート改良工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純製作費		式		1			
工場管理費		式		1			
製作原価		式		1			
据付工		式		1			
鋼製付属設備据付		式		1			
鋼製付属設備据付工		式		1			
既設ゲート改修工		基		4			
ゲート基礎修繕工	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C $\leq$ 60 %	箇所		6			
電気通信設備工		式		1			
道路情報装置据付工		式		1			
文字表示装置据付		面		2			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 土成徳島線 徳・応神 高さ制限ゲート改良工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
高さ超過車両感知装置据付		基		2			
電気設備工		式		1			
引込設備工		式		1			
配電盤据付	引込開閉器盤	面		1			
配線配管工		式		1			
配線工		式		1			
配管工		式		1			
ハットホル設置	600×600×900 鉄蓋付 T-25	基		6			
土木工事		式		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 土成徳島線 徳・応神 高さ制限ゲート改良工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	A	人日		80			
交通誘導警備員	B	人日		320			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
据付間接費		式		1			
据付工事原価		式		1			
設計技術費		式		1			
工事原価		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 土成徳島線 徳・応神 高さ制限ゲート改良工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			