

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 加茂谷川 東・加茂 擁壁護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		150			
埋戻し 4m以上	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		110			
埋戻し 1m以上4m未満	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		120			
擁壁護岸工		式		1			
根継工 2号		式		1			
コンクリート		m3		81			
型枠		m2		150			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 加茂谷川 東・加茂 擁壁護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
足場		掛m2		110			
根継工 3号		式		1			
コンクリート		m3		27			
型枠		m2		49			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2			
足場		掛m2		40			
構造物撤去工		式		1			
かご撤去工		式		1			
ふとんかご撤去	ふとんかご種別:階段式,ふとんかご 規格:高さ50cm×幅120cm	m		66			
ふとんかご撤去	ふとんかご種別:スロープ式,ふとんかご 規格:高さ50cm×幅120cm	m		17			
現場発生品・支援品運搬	金属くず	回		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 加茂谷川 東・加茂 擁壁護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
処分費	金属くず	m ³		28			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
特装车運搬		箇所		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m ³ /h)未満,排水方法:作業時排水	日		45			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		60			
大型土のう		袋		11			
土のう		袋		100			
現場発生品・支給品運搬	廃プラ	回		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 加茂谷川 東・加茂 擁壁護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
処分費	廃ブラ	m3		0.1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			