

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 加茂谷川 東・加茂 法覆護岸工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		260			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		130			
埋戻し 4m以上	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20			
埋戻し 1m以上4m未満	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		90			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロック	m2		155			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 加茂谷川 東・加茂 法覆護岸工事 (4)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		50		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		6		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3		
基礎コンクリート		m3		3		
型枠		m2		13		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65	m		17		
足場		掛m2		120		
階段工		式		1		
コンクリート		m3		6		
型枠		m2		26		
基礎コンクリート		m3		0.1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 加茂谷川 東・加茂 法覆護岸工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基礎工型枠		m2		0.6			
足場		掛m2		2			
石積工		式		1			
練石積み		m2		7			
仮設工		式		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	日		26			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		60			
土のう		袋		14			
土のう		袋		100			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 加茂谷川 東・加茂 法覆護岸工事 (4)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	廃プラ	回		1		
処分費		m3		0.1		
雑工		式		1		
雑工		式		1		
埋戻コンクリート		m3		0.1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 加茂谷川 東・加茂 法覆護岸工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			