

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 川ヨリ西急傾斜 海・浅川 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		280			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		280			
不整地運搬車	特殊車両	日		8			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		126			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		280			
残土等処分		m3		280			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 川ヨリ西急傾斜 海・浅川 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
法面工		式		1			
法枠工		式		1			
鉄筋挿入		本		42			
吹付枠	法枠規格:300*300, 中詰材種類:植生 基材吹付	m2		126			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		9			
敷鉄板賃料*		枚		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 川ヨリ西急傾斜 海・浅川 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		2			
準備費		式		1			
木根等運搬処分	竹	式		1			
木根等運搬処分	竹根	式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 川ヨリ西急傾斜 海・浅川 斜面对策工事	事業区分	工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		