

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 大谷川 鳴・大麻大谷 階段設置工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		17			
掘削 河床整正	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		300			
不整地運搬車		m3		200			
河床等掘削		m3		600			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		228			
残土等処分		m3		228			
法覆護岸工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 大谷川 鳴・大麻大谷 階段設置工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		29			
埋戻し W<1.0m	土質:土砂	m3		4			
埋戻し 1.0m≤W<4.0m	土質:土砂	m3		16			
護岸付属物工		式		1			
小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉),幅:30cm ,高さ:300cm	m3		6			
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:46 .9cm,天端幅:46.9cm,高さ:10cm	m2		1			
階段工		m3		24			
階段基礎コンクリート		m		5			
天端止コンクリート		m		2			
擁壁護岸工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 大谷川 鳴・大麻大谷 階段設置工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工	護岸復旧工	式		1			
コンクリート		m3		3			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		8			
裏込砕石		m3		8			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		14			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		14			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		14			
仮設工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 大谷川 鳴・大麻大谷 階段設置工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		5			
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
除草		m2		3,000			
集草		m2		3,000			
積込・荷卸		m2		3,000			
運搬(堤防除草)		千m2		3			
除草処分		m2		3,000			
クレーン	4.9t	日		2			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 大谷川 鳴・大麻大谷 階段設置工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
付属物設置工		式		1		
防護柵工		式		1		
ガードパイプ	ガードパイプ 規格:Gp-Cp-2B 塗装品, 施工規模:20m未満, 曲線部補正:無し	m		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 大谷川 鳴・大麻大谷 階段設置工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			