

工事数量総括表(本工事(地下水排除))

工事名	R 2 三土 柴川地すべり 三・山城柴川 地下水排除工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
集排水ホーリング工 F-1		式		1			
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:礫質土,呼び径:径90mm	m		80			
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		20			
保孔管	施工場所:地表VP,スレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		100			
ホーリング 仮設機材		回		1			
足場		空m3		34			
集排水ホーリング工 F-2		式		1			
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:礫質土,呼び径:径90mm	m		100			
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		20			

工事数量総括表(本工事(地下水排除))

工事名	R 2 三土 柴川地すべり 三・山城柴川 地下水排除工事(1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
保孔管	施工場所:地表VP, スレーブ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		120		
ホーリング仮設機材		回		1		
足場		空m3		34		
孔口処理工 F-1		式		1		
孔口処理工		箇所		1		
孔口処理工 F-2		式		1		
孔口処理工		箇所		1		
流末処理工 F-1		式		1		
流末処理工	高密度ポリエチレン管 φ150	m		20		
流末処理工 F-2		式		1		
流末処理工	高密度ポリエチレン管 φ150	m		15		

工事数量総括表(本工事(地下水排除))

工事名	R 2 三土 柴川地すべり 三・山城柴川 地下水排除工事(1)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
モノレール運搬工		式		1		
モノレール架設・撤去		式		1		
モノレール運転		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本工事(山腹水路))

工事名	R 2 三土 柴川地すべり 三・山城柴川 地下水排除工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
山腹水路工		式		1			
山腹明暗渠工		式		1			
山腹暗渠		m		4			
作業土工		式		1			
掘削		m3		60			
床掘り	土質:土砂	m3		60			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		50			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90			
残土処分		m3		90			

工事数量総括表(本工事(山腹水路))

工事名	R 2 三土 柴川地すべり 三・山城柴川 地下水排除工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
現場打水路工		式		1			
1号U型水路工		m		2			
1号U型水路工		m		20			
2号U型水路工		m		20			
1号取合い水路工		m		2			
2号取合い水路工		m		2			
集水柵工		式		1			
2-1号集水柵		箇所		1			
2-2号集水柵		箇所		1			
2-3号集水柵		箇所		1			
2-4号集水柵		箇所		1			

工事数量総括表(本工事(山腹水路))

工事名	R 2 三土 柴川地すべり 三・山城柴川 地下水排除工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
落差工		式		1			
1号落差工		箇所		1			
2号落差工		箇所		1			
3号落差工		箇所		1			
4号落差工		箇所		1			
5号落差工		箇所		1			
6号落差工		箇所		1			
構造物撤去工		式		1			
コンクリート構造物取壊し		m3		1			
舗装版切断		m		18			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		1			

工事数量総括表(本工事(山腹水路))

工事名	R2三土 柴川地すべり 三・山城柴川 地下水排除工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		1			
現場発生品運搬		回		1			
舗装工		式		1			
コンクリート舗装		m2		6			
石積工		式		1			
石積工		m2		31			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本工事(山腹水路))

工事名	R 2 三土 柴川地すべり 三・山城柴川 地下水排除工事(1)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		