工事数量総括表(本工事費)

工事名	Ｒ２三土　山城東祖谷山線　三・東祖谷小島　擁壁工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:3.92m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		816		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		62		
型枠 (支給品)	型枠の種類:残存型枠	m2		170		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		82		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m		272		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	仮設道路補修・転石破砕	箇所		1		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	Ｒ２三土　山城東祖谷山線　三・東祖谷小島　擁壁工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工		式		1		
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬 (ｺﾝｸﾘｰﾄ･型枠)		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 (B)		人日		70		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	Ｒ２三土　山城東祖谷山線　三・東祖谷小島　擁壁工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		