

見積参考資料

委託業務名 R2那林 県単国庫 那賀町蝉谷 測
量設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県単国庫補助関連事業 蝉谷地区 |
| 業務名 | R 2 那林 県単国庫 那賀町蝉谷 測量設計業務 |

| 項目名 | 内容 |
|----------|--------------------------------|
| 事業主体名 | 南部総合県民局農林水産部(美波) 林務・森林整備担当(美波) |
| 事業名 | 県単国庫補助関連事業 |
| 地区名 | 蝉谷地区 |
| 業務名 | R 2 那林 県単国庫 那賀町蝉谷 測量設計業務 |
| 施工場所 | |
| 業務番号 | |
| 業務区分 | |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 徳島県 |
| 地区区分 | 那賀3 |
| 工期 | |
| 積算体系年月 | 令和2年11月 |
| 単価期適用年月 | 令和2年10月 A |
| 歩掛期適用年番号 | |
| 電力会社名 | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県単国庫補助関連事業 蝉谷地区 |
| 業務名 | R 2 那林 県単国庫 那賀町蝉谷 測量設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------|-----------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | *** S単 - 1号 *** | | | | | |
| | 溪間工測量(踏査選点) | | km | | 1.000 km | 当たり算出 |
| | 溪間工測量(踏査選点) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)溪床勾配区分 | 36%(20°)以上 | | | | |
| | 2)溪床を構成している石礫区分 | 難易の中間 | | | | |
| | 3)屈曲の度合い(平均測点距離)区分 | 平均測点距離15m~25m未満 | | | | |
| | 4)刈払いの必要度、見通し良否区分 | ほとんど刈払を要せず | | | | |
| | 5)溪床の平均幅区分 | 3.0m以上 | | | | |
| | 6)両岸の斜面勾配(危険度)区分 | 両岸の平均30°~40°未満 | | | | |
| | 7)流量(水深)区分 | 長靴で歩ける流量 | | | | |
| | 8)溪流延長区分 | 0.5km未満 | | | | |
| | 9)踏査選点 | 計上する | | | | |
| | 10)測量現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | | | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | | | |
| | 機械経費 | | | | 0.015 | |
| | 材料費 | | | | 0.050 | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 km |
| | 単 価 | | km | | | |
| | *** S単 - 2号 *** | | | | | |
| | 溪間工測量(中心線測量) | | km | | 1.000 km | 当たり算出 |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県単国庫補助関連事業 蝉谷地区 |
| 業務名 | R 2 那林 県単国庫 那賀町蝉谷 測量設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|-------------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | 溪間工測量(中心線測量) 簡易中心線測量 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)溪床勾配区分 2)溪床を構成している石礫区分 | 36%(20°)以上 難易の中間 | | | | |
| | 3)屈曲の度合い(平均測点距離)区分 4)刈払いの必要度、見通し良否区分 | 平均測点距離15m~25m未満 ほとんど刈払を要せず | | | | |
| | 5)溪床の平均幅区分 6)両岸の斜面勾配(危険度)区分 | 3.0m以上 両岸の平均30°~40°未満 | | | | |
| | 7)流水量(水深)区分 8)溪流延長区分 | 長靴で歩ける流量 0.5km未満 | | | | |
| | 9)測量区分 10)測量現場までの徒歩時間区分 | 簡易中心線測量 30分未満 | | | | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | | | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | | | |
| | 機械経費 | | | 0.015 | | |
| | 材料費 | | | 0.050 | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 km |
| | 単 価 | | km | | | |
| | *** S単 - 3号 *** | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県単国庫補助関連事業 蝉谷地区 |
| 業務名 | R 2 那林 県単国庫 那賀町蝉谷 測量設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|-------------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | 溪間工測量(縦断測量) | | km | | 1.000 km | 当たり算出 |
| | 溪間工測量(縦断測量) 簡易縦断測量 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)溪床勾配区分 2)溪床を構成している石礫区分 | 36%(20°)以上 難易の中間 | | | | |
| | 3)屈曲の度合い(平均測点距離)区分 4)刈払いの必要度、見通し良否区分 | 平均測点距離15m~25m未満 ほとんど刈払を要せず | | | | |
| | 5)溪床の平均幅区分 6)両岸の斜面勾配(危険度)区分 | 3.0m以上 両岸の平均30°~40°未満 | | | | |
| | 7)流水量(水深)区分 8)溪流延長区分 | 長靴で歩ける流量 0.5km未満 | | | | |
| | 9)測量区分 10)測量現場までの徒歩時間区分 | 簡易縦断測量 30分未満 | | | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | | | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | | | |
| | 機械経費 | | | | 0.015 | |
| | 材料費 | | | | 0.050 | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 km |
| | 単価 | | km | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県単国庫補助関連事業 蝉谷地区 |
| 業務名 | R 2 那林 県単国庫 那賀町蝉谷 測量設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------|------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | *** S単 - 4号 *** | | | | | |
| | 溪間工測量(構造物計画位置横断測量) | | 横断面 | | 1.000 横断面 | 当たり算出 |
| | 溪間工測量(構造物計画位置横断測量) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)刈払の必要度区分 | ほとんど刈払を要せず | | | | |
| | 2)両岸の斜面勾配区分 | 両岸の平均40°以上 | | | | |
| | 3)流水量(水深)区分 | 半長靴でも歩ける流量 | | | | |
| | 4)構造物の複雑さ区分 | 本堤のみ簡易なもの | | | | |
| | 5)構造物の延長区分 | 30~50m未満 | | | | |
| | 6)横断測線延長区分 | 30m~50m | | | | |
| | 7)構造物計画位置横断測量 | 計上する | | | | |
| | 8)測量現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | | | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | | | |
| | 機械経費 | | | 0.015 | | |
| | 材料費 | | | 0.050 | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 横断面 |
| | 単価 | | 横断面 | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県単国庫補助関連事業 蝉谷地区 |
| 業務名 | R 2 那林 県単国庫 那賀町蝉谷 測量設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------------|-------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | *** X単 - 1号 *** | | | | | |
| | 精度管理費集計 | | 式 | | 1.000 | 式 当たり算出 |
| | 精度管理費集計 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)精度管理費(自動集計) | | | | | |
| | 精度管理費 | 1.000 | 式 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | | | | |
| | *** X単 - 2号 *** | | | | | |
| | 労務費集計 | | 式 | | 1.000 | 式 当たり算出 |
| | 労務費集計 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)労務費(自動集計) | | | | | |
| | 労務費 金額集計 | 1.000 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県単国庫補助関連事業 蝉谷地区 |
| 業務名 | R 2 那林 県単国庫 那賀町蝉谷 測量設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------------|----|----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | *** S単 - 1号 *** | | | | | |
| | 打合せ協議(測量業務) | | 回 | | 1.000 回 | 当たり算出 |
| | 打合せ協議(測量業務) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)打合せ区分 | | | | | |
| | 2)測量主任技師人数 | | | | | |
| | 3)測量技師人数 | | | | | |
| | 4)測量技師補人数 | | | | | |
| | 測量主任技師 | | 人 | | | |
| | 測量技師 | | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 回 |
| | 単 価 | | 回 | | | |
| | *** S単 - 2号 *** | | | | | |
| | 打合せ協議(測量業務) | | 回 | | 1.000 回 | 当たり算出 |
| | 打合せ協議(測量業務) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)打合せ区分 | | | | | |
| | 2)測量主任技師人数 | | | | | |
| | 3)測量技師人数 | | | | | |
| | 4)測量技師補人数 | | | | | |
| | 測量主任技師 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 | | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 回 |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県単国庫補助関連事業 蝉谷地区 |
| 業務名 | R 2 那林 県単国庫 那賀町蝉谷 測量設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|-------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | 単 価 | | 回 | | | |
| | *** S単 - 3号 *** | | | | | |
| | 打合せ協議(測量業務) | | 回 | | 1.000 回 | 当たり算出 |
| | 打合せ協議(測量業務) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)打合せ区分 | | | | | |
| | 2)測量主任技師人数 | | | | | |
| | 3)測量技師人数 | | | | | |
| | 4)測量技師補人数 | | | | | |
| | 測量主任技師 | | 人 | | | |
| | 測量技師 | | 人 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 回 |
| | 単 価 | | 回 | | | |
| | *** S単 - 4号 *** | | | | | |
| | 治山ダム実施設計(治山ダム設計B)(参考歩掛) | | 件 | | 1.000 件 | 当たり算出 |
| | 治山ダム実施設計(治山ダム設計B)(参考歩掛) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 透水型・遮水型,2.0基,設計計画区分を計上する,現地踏査を計上する,基本事項検討を計上する,施設設計を計上する,数量計算を計上する,照査を計上する,設計説明書作成を計上する | | | | | |
| | 1)ダム区分 | 透水型・遮水型 | | | | |
| | 2)基数 | 2.0基 | | | | |
| | 3)設計計画区分 | 設計計画区分を計上する | | | | |
| | 4)現地踏査区分 | 現地踏査を計上する | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県単国庫補助関連事業 蝉谷地区 |
| 業務名 | R 2 那林 県単国庫 那賀町蝉谷 測量設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|------------------|--------------|----|-------|----|-----------------|
| | 5)基本事項検討区分 | 基本事項検討を計上する | | | | |
| | 6)施設設計区分 | 施設設計を計上する | | | | |
| | 7)数量計算区分 | 数量計算を計上する | | | | |
| | 8)照査区分 | 照査を計上する | | | | |
| | 9)設計説明書作成区分 | 設計説明書作成を計上する | | | | |
| | 10)調査現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 主任技師 内業 | | 人 | | | |
| | 技師(A) 内業 | | 人 | | | |
| | 技師(B) 内業 | | 人 | | | |
| | 技師(C) 内業 | | 人 | | | |
| | 技術員 内業 | | 人 | | | |
| | 主任技師 外業 | | 人 | | | |
| | 技師(A) 外業 | | 人 | | | |
| | 技師(B) 外業 | | 人 | | | |
| | 技師(C) 外業 | | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 件 |
| | 単価 | | 件 | | | |
| | 直接人件費(内業) | | | 1.000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

