

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 毛田地すべり 東・毛田 山腹水路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	m3		15			
盛土工		式		1			
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		12			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5			
残土等処分		m3		5			
山腹水路工		式		1			
作業土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 毛田地すべり 東・毛田 山腹水路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		29			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		23			
基面整正		m2		18			
現場打水路工		式		1			
現場打水路	内幅:60cm,内高:60cm,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		25.2			
石積工		式		1			
石積	t=200	m2		26			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	m3		3			
排水構造物撤去工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 毛田地すべり 東・毛田 山腹水路工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コルゲートフォーム撤去		m		25.2			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬	発生材種類:コルゲートフォーム・土のう	回		1			
処分	コルゲートフォーム・土のう	m3		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		9			
土のう		袋		33			
特装车運搬		箇所		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 毛田地すべり 東・毛田 山腹水路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			