

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 加茂谷川 東・西庄 舗装工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		90			
土材料	再生クラッシャーレンRC-40	m3		90			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		1,950			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:RC40,仕上り厚:150mm	m2		1,950			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,950			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 加茂谷川 東・西庄 舗装工事 (1)	事業区分 工事区分	河川改修 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

