

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 八多川 徳・八多 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		2,200			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,200			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		2,000			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		140			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分:設置・撤去	m2		70			
土のう		袋		53			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 八多川 徳・八多 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
除草		m2		7,200			
集草		m2		7,200			
運搬(堤防除草)		千m2		7			
除草処分		m2		7,200			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 八多川 徳・八多 河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設材運搬費		t		12		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		