

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 蛭地川 阿南・桑野 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		240			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		110			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=10.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		230			
残土等処分		m3		230			
法覆護岸工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 蛭地川 阿南・桑野 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		150			
埋戻し	土質:土砂	m3		50			
基面整正		m2		90			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:40cm,高さ:35cm	m		82			
コンクリートブロック積	ブロック規格:粗面,控350	m2		218			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		76			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		6			
小口止コンクリート 1号小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
根固め工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 蛭地川 阿南・桑野 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
捨石工		式		1			
捨石	石材規格:割栗石, 150-200mm	m3		30			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		27			
運搬処理工		式		1			
殻運搬 L=3.0km以下	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		27			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		27			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
表土剥取り・復旧		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 蛭地川 阿南・桑野 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
土木ノト		式		1			
工事用道路盛土 (敷砕石含む)	施工幅員:4.0m以上	式		1			
工事用道路盛土撤去 (運搬・処分含む) L=13.0km以下		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
軽量鋼矢板	H=3000, 根入長:1500mm	式		1			
土のう		袋		10			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		式		1			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	式		1			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 蛭地川 阿南・桑野 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

