質 問 回 答 書（2回目）

次の工事に関する質問に回答します。

令和2年12月16日

工事名　：Ｒ２徳環　徳島環状線　徳・西新浜　浚渫工事

路線名等　：徳島環状線

工事箇所　：徳島市西新浜町１丁目

番号	質問事項	回答
①	内１号浚渫運搬費について貨物自動車は何ｔ積みですか？0.7　0.6　無の意味は？	それぞれ特大品割増とし、使用車両積載トン数15t以上が7割増しの0.7、15t未満が0.6、4t等は無を意味する。
②	運搬1台は往復の単価ですか？	往路、復路分けて計上している。
③	9時～16時　時間的制限による労務費割増(14%)は加算されていますか、もし掛かっている場合はどこに掛かっていますか	加算していない。
④	汚濁防止フェンスは1000N　2000N　どちらですか	1000Nとしている。
⑤	交通船損料・揚錨船損料・浚渫船損料は損料算定表の何欄を採用していますか、供用日ですか日なのか	交通船・揚錨船は日当たりの換算値、浚渫船は供用日当たりの換算値としている。