

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・西新浜 浚渫工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 浚渫(河川)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
浚渫(河川)		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
河床等掘削	バックホウ0.4【超ロングアーム型】	m3		350			
浚渫工(ポンプ浚渫船)		式		1			
浚渫船運転工(民船)		式		1			
浚渫船運転	D150PS型	日		9			
揚錨船運転	1t吊D110kw	日		9			
交通船運転	D30PS型	日		9			
排砂管(設備)	排送管径:20 c m, 設置高さ:0m	本		15			
排土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・西新浜 浚渫工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 浚渫(河川)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
排砂管保守		日		9			
浚渫土処理工		式		1			
浚渫土処理工		式		1			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		550			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		550			
残土等処分		m3		550			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
仮設盛土設置	施工幅員:4.0m以上	m3		230			
敷鉄板	鋼材規格:各種,作業区分:設置・撤去	m2		646			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分: :設置・撤去	m2		163			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・西新浜 浚渫工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 浚渫(河川)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:25×1524×6096, 作業区分: :設置・撤去	m2		584		
山留材賃料	H250*1500 30日	t		11.5		
ブルーシート材料費	ポリエチレン製 #2000 3.6*5.4m	枚		29		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		40		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		30		
構造物取り壊し工		式		1		
構造物取り壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物、機械施工	m3		15		
直接工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・西新浜 浚渫工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 浚渫(河川)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		253			
浚渫船運搬費	高松市庵治町～現地 送距離70km未満	輸 式		1			
準備費		式		1			
繋船費(河川)		日		16			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・西新浜 浚渫工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 浚渫(河川)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			