工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２三土　栗山殿野線　三・山城白川　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		230		
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		170		
積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		230		
積込(ﾙｰｽﾞ) 軟岩	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		170		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		230		
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		270		
残土等処分	土質:土砂	m3		500		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２三土　栗山殿野線　三・山城白川　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		100		
埋戻し	土質:土砂	m3		20		
１号基礎コンクリート工		式		1		
現場打基礎コンクリート	18-8-40（高炉）	m3		401		
型枠工	一般型枠（無筋）	m2		78		
足場工	単管傾斜足場	掛m2		80		
水抜きパイプ	VPφ65	m		134		
目地材	瀝青繊維質　t=10mm	m2		46		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２三土　栗山殿野線　三・山城白川　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２三土　栗山殿野線　三・山城白川　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		