

数量総括表

工事名	R 2 徳土 土成徳島線他 徳・宍神他 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
オーバーレイ工		式		1.000		
表層(車道・路肩部) (夜間)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,380.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線 (夜間)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		780.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 A(夜間)		人日		5.000		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		20.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		