

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・昭和8 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
堤防・護岸		式		1			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		30			
捨石工 施工ヤード		式		1			
捨石	石材規格:10~200kg	m3		1,342			
表面均し		m2		290			
捨石工		式		1			
捨石 本体工	石材規格:10~200kg	m3		776			
表面均し		m2		310			
場所打コンクリート工 施工ヤード部		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・昭和8 河川工事(1)			事業区分 工事区分	河川改修 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート 陸上	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		36		
コンクリート 潮待	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		9		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.13		
コンクリート削孔		孔		444		
止水板	止水板種類・寸法:CF200×5	m		11		
目地板 陸上	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		4		
目地板 潮待	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		1		
足場		掛m2		40		
吸出防止材		m2		320		
型枠 陸上	型枠の種類:一般型枠	m2		90		
型枠 潮待	型枠の種類:一般型枠	m2		22		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・昭和8 河川工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
場所打コンクリート工		式		1			
コンクリート 陸上	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		44			
コンクリート 潮待	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		39			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.24			
コンクリート削孔		孔		804			
止水板	止水板種類・寸法:CF200×5	m		16			
目地板 陸上	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2			
目地板 潮待	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		4			
足場		掛m2		170			
型枠 陸上	型枠の種類:一般型枠	m2		110			
型枠 潮待	型枠の種類:一般型枠	m2		90			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・昭和8 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		33			
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2		312			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		33			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		33			
付帯道路工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		100			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・昭和8 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		149			
仮設ガードレール		式		1			
仮設ガードレール		m		160			
仮区画線工		式		1			
区画線消去	削取式	m		100			
仮区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		210			
仮区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		105			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		100			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・昭和8 河川工事 (1)	事業区分 工事区分	河川改修 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設用防護柵運搬費		式		1		
仮設材運搬費 運搬往復：L=3km		t		26		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

