

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・昭和8 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
堤防・護岸		式		1			
護岸基礎工		式		1			
捨石工 施工ヤード		式		1			
捨石	石材規格:10~200kg	m3		920			
表面均し		m2		290			
捨石工		式		1			
捨石 本体工	石材規格:10~200kg	m3		380			
場所打コンクリート工		式		1			
吸出防止材		m2		260			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・昭和8 河川工事 (2)	事業区分 工事区分	河川改修 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		