

工 事 数 量 総 括 表

| 工事名 | R2馬土 国道438号 つ・一字漆野瀬 舗装工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 |
|---------------|---|----|--------|-----------|--------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | 式 | | 1.000 | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 舗装打換え工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm | m | | 27.000 | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm | m2 | | 1,460.000 | | |
| 表層 | 材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 | m2 | | 1,460.000 | | |
| 不陸整正 | | m2 | | 1,460.000 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 殻運搬 AS殻 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 73.000 | | |
| 殻処分 AS殻 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 73.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|-------------|----|--------|--------|------|----|
| 殻処分 切断汚泥 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 0.030 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | | 40.000 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1.000 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1.000 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1.000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|----|----|--------|--------|------|----|
| 工事費計 | | 式 | | 1.000 | | |