

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R2馬土 国道438号 つ・一宇伊良原 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		13.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,010.000		
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,010.000		
不陸整正		m2		1,010.000		
構造物撤去工		式		1.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬 AS殻	殻種別:アスファルト殻	m3		51.000		
殻処分 AS殻	殻種別:アスファルト殻	m3		51.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分 切断汚泥	殻種別:アスファルト殻	m3		0.010		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 B		人日		30.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事費計		式		1.000		