

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R2馬土 国道438号 つ・一字河内 舗装工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		30.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30.000		
残土等処分		m3		30.000		
舗装工		式		1.000		
アスファルト舗装工		式		1.000		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		307.000		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		307.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		307.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		63.000		
道路修繕		式		1.000		
構造物撤去工		式		1.000		
防護柵撤去工		式		1.000		
防護柵撤去(カート・レール)		m		30.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		9.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		7.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		43.000		
運搬処理工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬 CO殻	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		9.000		
殻運搬 AS殻	殻種別:アスファルト殻	m3		2.000		
殻処分 CO殻	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		9.000		
殻処分 AS殻	殻種別:アスファルト殻	m3		2.000		
殻処分 切断汚泥	殻種別:アスファルト殻	m3		0.008		
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール	回		1.000		
殻処分 ガードレール		t		0.490		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 B		人日		20.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		